Comune di Scala
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione alle facciate esterne della Chiesa della SS. Annunziata in Scala alla Frazione Minuta.
Computo Sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Scala

Scala, 02/09/2020

IL TECNICO
ing- Di Matteo Carmine

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 P.03.010.035 .a 25/08/2020	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione							
	prospetto principale		19,00		12,500	237,50		
	timpano		7,00		8,500	59,50		
	atrio		15,00		5,000	75,00		
	SOMMANO mq					372,00	24,46	9´099,12
2 P.01.050.030 .a 02/09/2020	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,96	112,96
3 P.01.010.010 .e 02/09/2020	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio							
						20,00		
	SOMMANO mq					20,00	15,85	317,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9´529,08
	T O T A L E euro							9´529,08
	A R I P O R T A R E							

Scala, 02/09/2020

Il Tecnico
ing- Di Matteo Carmine